


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
314D/13	Maurerarbeiten (V'20)					
000	Bedingungen <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.					
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
100	Mauerwerk aus künstlichen Steinen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
110	Mauerwerk aus Backstein MB und MBD <hr/>					
114	Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften MBD.					
.200	Schalldämmendes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern. 01 SUONOPTIMO AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau					
.281	01 d mm 240.	0	m2	
					Übertrag

NPK 314 V'20 Volltext	Projekt: AGZ Ziegeleien AG Leistungsverzeichnis: AGZ SuonOptimo®	Seite 2 11.3.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 h m				
	03 Abmessungen Stein lxbxh mm 400x240x250. Mörtel: 1. Schicht in Zementmörtel verlegt. Dünnbettmörtel ECO. Verfüllbeton: Beton C30/37 (0-16) selbstverdichtender Beton SVB. Einbringen Beton ab Deckenschalung. Beton Rohdichte kg/m3 2'300. Verfüllmenge pro l/m2 122. Verfüllmenge l/m3 508. Bauschalldämmmass R_w dB 61.				
200	Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Mauerwerk				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
210	MB, MBD, MBL und MBLD, Mehrleistungen und Nebenarbeiten				
214	Mehrleistungen zu Mauerwerk.				
.801	01 Schneiden von Steinen SUONOPTIMO-Mauerwerk. 03 Zu Pos. 04 LE = m. 05 Schnitte horizontal.	0	LE
.802	01 Schneiden von Steinen bei SUONOPTIMO-Mauerwerk. 03 Zu Pos. 04 LE = m. 05 Schnitte vertikal.	0	LE
.803	01 Vollfugiges Ausmörteln mit Zementmörtel von Vertikalfugen. Bei Schnitten und Längenausgleich. 03 Zu Pos. 04 LE = m.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
500	Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
520	Mauerwerksbewehrung				
521	Lagerfugenbewehrungen.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.181	01 Lagerfugenbewehrung für Eckverstärkungen. Marke, Typ (nach Ang. Bauing.):	0	m
540	Maueranschlüsse				
541	Anschlussbewehrung für Zwischenwand während des Aufmauerns in Lagerfugen einmörteln.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.102	01 d mm Bei Mindestanforderungen an den Schallschutz, fachgerechtes Einbinden der Wohnungstrennwand: min. 3x Einbinden pro Stockwerk.	0	St
550	Trennschichten				
551	Horizontale Trennschichten zwischen Mauerwerk und Decke.				
.200	Bei tragendem Mauerwerk.				
.281	01 Schalldämmlager über Mauerwerk verlegen. Marke, Typ: 02 Mauerwerk d mm 240. 03 Inkl. Zuschnitt für Lager-Breite von mm 240.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Total: AGZ SuonOptimo®			